



REPUBLICA DE COLOMBIA  
Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario

Nit No. 890.706.714-0

**ACTA INICIO CONTRATO OBRA/LABOR No: 011**

**ACTA INICIO CONTRATO OBRA/LABOR No: 011**

**CONTRATISTA:** YOHANY CHINCHILLA ALAPE /93450348

**PLAZO DE EJECUCION:** 10 diez dias

**VALOR DEL CONTRATO:** catorce millones setecientos sesenta y tres mil cuatrocientos dos pesos m/cte. \$14763402

**SUPERVISOR / INTERVENTOR :** EDGAR MAURICIO PEREZ RIAÑO COORDINADOR

**OBJETO CONTRACTUAL:**

Por el presente contrato EL CONTRATISTA se compromete a realizar las siguientes labores:mantenimiento y adecuacion baterias sanitarias de las sedes (zona urbana, antonio nariño y salomon umaña, zona rural el moral y la angostura), segun directiva men nro 05 del 17 junio 2021 recursos y calidad gratuidad fome, resolucion nro 2421

Cantidad	Elemento	Medida	Precio	Total
1,0	DEMOLICION DE MURO Y VIGA DE CONCRETO EN AMPLIACION DE AULA, INCLUYE: INSTALACION DE PARALES METALICOS PARA SOSTENER CUBIERTA DE ASBESTO CEMENTO EXISTENTE, DEMOLICION MANUAL DE VIGA DE CONCRETO Y MURO DE LADRILLO MACIZO,ALQUILER DE ANDAMIOS PARA REAL	UNIDAD	523.200,00	523.200,00
1,0	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS. INCLUYE: TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA EN PUNTO DONDE HAYA EVACUACION POR MEDIO DE VOLQUETA, ASEO DE ZONA DE TRABAJO.	GLOBAL	534.100,00	534.100,00
12,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCHA METALICA TRIANGULAR EN VARILLA DE (1 DE 5/8", 2 DE 1/2" Y REFURZO TRANSVERSAL DE 8,5 mm) PARA SOPORTE DE CARGA MUERTA EN CUBIERTA EXISTENTE EN ASBESTO CEMENTO. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCHA METALICA, CO	MS	87.146,00	1.071.889,65
1,0	RESANE DE MURO Y PLACA DE CONTRAPISO EN AREAS DE APOYO DEL MURO DEMOLIDO, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO Y CONCRETO SIMPLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA EN AREA DONDE EL LUGAR LO AMERITE, APLICACIÓN DE ESTUCO.	GLOBAL	266.461,00	266.461,40
167,4	RESANE DE PAÑETE AFECTADO POR LA HUMEDAD EN BATERIA DE BAÑOS Y APLICACIÓN DE PINTURA A MUROS, INCLUYE: RETIRO DE PAÑETE DETERIORADO POR HUMEDAD EN MUROS Y BAJO PLACA , APLICACIÓN DE PAÑETE DE RESISTENCIA DE 2500 PSI EN ZONAS DONDE SE RETIRO, APLICACI	M2	10.889,00	1.822.835,34
1,0	REPARACION DE DIVISIONES METALICAS Y PUERTAS DE ACCESO A SANITARIOS DE DAMAS Y CABALLEROS DE BATERIA DE BAÑOS DE LA SEDE, INCLUYE: INST CORTE DE ELEMENTOS OXIDADOS, REFORZAMIENTO DE ELEMENTOS METALICOS EXISTENTES POR MEDIO DE SOLDADURA DE ARCO, INST	GLOBAL	1.390.404,00	1.390.404,00
1,0	CAMBIO DE MARCO DE PUERTA METALICA DE ACCESO A BAÑO DE DOCENTES, INCLUYE: RETIRO DE MARCO DAÑADO, INSTALACION DE MARCO NUEVO, RESANE CON MORTERO PARA ANCLAR MARCO A MURO DE MAMPOSTERIA, PINTURA EN BASE ACEITE DE MARCO Y PUERTA METALICA, APLICACIÓN DE	UNIDAD	226.502,00	226.502,00
2,4	MANTENIMIENTO A ENCHAPE DE LAVAMANOS DE BATERIA DE BAÑOS, INCLUYE CAMBIO DE WIND DE ALUMINIO DAÑADO, DEMOLICION DE BALDOSA AFECTADA, INSTALACION DE WIND Y BALDOSA.	ML		144.486,04
1,0	DEMOLICION DE MUROS DE BAÑOS DE HOMBRES, INCLUYE: DEMOLICION MANUAL DE MUROS, INSTALACION DE PARALES METALICOS PARA SOPORTE DE CUBIERTA EXISTENTE, ALQUILER DE ANDAMIOS. SALOMON UMAÑA	GLOBAL	144.316,00	144.316,00
1,0	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS. INCLUYE: TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA EN PUNTO DONDE HAYA EVACUACION POR MEDIO DE VOLQUETA, ASEO DE ZONA DE TRABAJO. SALOMON UMAÑA	GLOBAL	157.505,00	157.505,00
3,0	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEXENIQUES PARA INODOROS, INCLUYE: INSTALACION DE FLEXENIQUES, USO DE TEFLON Y DEMAS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO SUMINISTRO DE AGUA SALOMON UMAÑA	UNIDAD	20.274,00	60.822,00
1,0	MONTE Y DESMONTE DE INODORO, INCLUYE: DESMONTE DE SANITARIO AVERIADO, INSTALACION DE SANITARIO, CONEXIÓN A RED SANITARIA Y AGUA POTABLE, FIIACION Y REMATE CON CEMENTO BLANCO SALOMON UMAÑA	UNIDAD	71.286,00	71.286,00
5,0	MANTENIMIENTO A PUERTAS METALICAS DE BATERIA DE BAÑOS, INCLUYE: DESMONTE, SOLDADURA DE VISAGRAS, VERIFICACION DE CERRADO Y APERTURA DEL ELEMENTO, PULIDO DE BROSA, SALOMON UMAÑA	UNIDAD	80.987,00	404.935,00
4,5	MANTENIMIENTO A ENCHAPE DE DE BATERIA DE BANOS NINOS, INCLUYE: DEMOLICION	MS	58.261,00	262.172,50



REPUBLICA DE COLOMBIA  
Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario

Nit No. 890.706.714-0

ACTA INICIO CONTRATO OBRA/LABOR No: 011

ACTA INICIO CONTRATO OBRA/LABOR No: 011

CONTRATISTA: YOHANY CHINCHILLA ALAPE /93450348

PLAZO DE EJECUCION: 10 diez dias

VALOR DEL CONTRATO: catorce millones setecientos sesenta y tres mil cuatrocientos dos pesos m/cte. \$14763402

SUPERVISOR / INTERVENTOR : EDGAR MAURICIO PEREZ RIAÑO COORDINADOR

**OBJETO CONTRACTUAL:**

Por el presente contrato EL CONTRATISTA se compromete a realizar las siguientes labores:mantenimiento y adecuacion baterias sanitarias de las sedes (zona urbana, antonio nariño y salomon umaña, zona rural el moral y la angostura), segun directiva men nro 05 del 17 junio 2021 recursos y calidad gratuidad fome, resolucion nro 2421

	DE BALDOSAS AFECTADA, INSTALACION DE BALDOSA, BOQUILLA PARA JUNTAS SALOMON UMAÑA			
1,0	MANTENIMIENTO A ORINAL BAÑOS NIÑOS, INCLUYE: CAMBIO DE TUBERIA DE SUMINISTRO DE 1/2" Y 1" , REGATA, RESANE, INSTALACION DE BALDOZA DE SER NECESARIO, INSTALACION DE LLAVE DE PASO, INSTALACION DE FLAUTA Y DE MAS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIE	GLOBAL	397.850,00	397.850,00
141,1	PINTURA A BATERA DE BAÑOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 VINILICA EN INTERIORES Y EXTERIORES, RESANE DE MUROS, APLICACIÓN DE PINTURA EN ACEITE EN CARPINTERIA METALICA. INTERNA Y EXTERNA, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO SALOMON UMAÑA	MS2	8.611,00	1.215.184,32
1,0	ARREGLO DE GOTERA EN BAÑO DE NIÑOS; INCLUYE: INSTALACION DE LAMINA DE ZINC, CORTE DE CORREAS METALICAS, APLICACION DE MORTERO IMPERMEABILIZADO DE SER NECESARIO, INSTALACION DE AMARRES GALAVANIZADO CON CAPUCHA PLASTICA SALOMON UMAÑA	GLOBAL	134.561,00	134.560,50
41,3	IMPERMEABILIZACION DE PLACA PARA TANQUES ELEVADOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE PLACA, APLICACIÓN DE PRODUCTO IMPERMEABILIZANTE CON PRODUCTO AGLUTINANTE, LAVADO DE TANQUES PLASTICOS REVISION DE SUMINISTRO DE AGUA, (MANTENIMINETO A FLOTADORES) SALOMON UMAÑA	MS2	19.566,00	808.837,52
1,0	INSTALAR TAPA DE CONCRETO A ALJIBE; INCLUYE: RETIRAR TAPA DAÑADA, CONSTUIR TAPA EN CONCRETO REFORZADO, INSTALAR TAPA A ALJIBE SALOMON UMAÑA	UNIDAD	315.773,00	315.773,00
1,0	ADECUAR BAÑO PARA NIÑAS, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO NUEVO, INSTALACION DE PUERTA METALICA, INSTALACION DE BALDOSA DE PISO Y PARED, PINTURA CONEXIONA RED HIDRAULICA Y SANITARIA, Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE	UNIDAD	906.880,00	906.880,00
3,0	DESTAPONAMIENTO DE SANITARIO, INCLUYE: DESMONTE DE APARATO SANITARIO, SONDEO, INSTALACION Y ANCLAJE DE INODORO POR MEDIO DE CEMENTO BLANCO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO SEDE EL MORAL	UNIDAD	106.384,00	319.152,00
1,0	DEMOLICION DE TANQUE EXISTENTE. INCLUYE: DEMOLICION MANUAL DE MUROS, ALQUILER DE ANDAMIOS, CARGUE Y RETIRO DE SOBRAINTES.	GLOBAL	319.370,00	319.370,00
94,6	PINTURA A BATERIA DE BAÑOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 VINILICA EN INTERIORES Y EXTERIORES, RESANE DE MUROS, APLICACIÓN DE PINTURA EN ACEITE EN CARPINTERIA METALICA. INTERNA Y EXTERNA, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO SEDE EL MORAL	MS2	9.756,00	923.553,19
2,0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO ELEVADO DE 1000 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN BATERIA DE BAÑO DE SEDE, INCLUYE: INSTALACION DE TANQUE CON ACCESORIOS, CONEXIÓN A TUBERIA EXISTENTE DE 1/2", INSTALACION DE FLOTADOR., INCLUYE	UNIDAD	556.663,00	1.113.326,00
2,0	DESTAPONAMIENTO DE SANITARIO, INCLUYE: DESMONTE DE APARATO SANITARIO, SONDEO, INSTALACION Y ANCLAJE DE INODORO POR MEDIO DE CEMENTO BALNCO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO , SEDE ANGOSTURA	UNIDAD	106.384,00	212.768,00
10,6	IMPERMEABILIZACION DE PLACA PARA TANQUES ELEVADOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE PLACA, APLICACIÓN DE PRODUCTO IMPERMEABILIZANTE CON PRODUCTO AGLUTINANTE, LAVADO DE TANQUES PLASTICOS REVISION DE SUMINISTRO DE AGUA, (MANTENIMIENTO A FLOTADORES) SEDE ANGOSTURA	MS2	25.942,00	274.985,20
75,8	PINTURA A BATERA DE BAÑOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 VINILICA EN INTERIORES Y EXTERIORES, RESANE DE MUROS, APLICACIÓN DE PINTURA EN ACEITE EN CARPINTERIA METALICA. INTERNA Y EXTERNA, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO SEDE	MS2	9.756,00	740.247,34



REPUBLICA DE COLOMBIA  
Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario

Nit No. 890.706.714-0

**ACTA INICIO CONTRATO OBRA/LABOR No: 011**

ACTA INICIO CONTRATO OBRA/LABOR No: 011

**CONTRATISTA:** YOHANY CHINCHILLA ALAPE /93450348

**PLAZO DE EJECUCION:** 10 diez dias

**VALOR DEL CONTRATO:** catorce millones setecientos sesenta y tres mil cuatrocientos dos pesos m/cte. \$14763402


**SUPERVISOR / INTERVENTOR :** EDGAR MAURICIO PEREZ RIAÑO COORDINADOR

**OBJETO CONTRACTUAL:**


Por el presente contrato EL CONTRATISTA se compromete a realizar las siguientes labores:mantenimiento y adecuacion baterias sanitarias de las sedes (zona urbana, antonio nariño y salomon umaña, zona rural el moral y la angostura), segun directiva men nro 05 del 17 junio 2021 recursos y calidad gratuidad fome, resolucion nro 2421

ANGOSTURA

El dia lunes, 20 de septiembre de 2021 se reunieron, EDGAR MAURICIO PEREZ RIAÑO COORDINADOR Supervisor de Este contrato, y YOHANY CHINCHILLA ALAPE /93450348, para suscribir Acta de inicio del Contrato en Mención

  
HERMES ROMERO VARON  
Ordenador del Gasto

  
YOHANY CHINCHILLA ALAPE /93450348  
Contratista

  
EDGAR MAURICIO PEREZ RIAÑO COORDINADOR